

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ - ก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลตำบลยางนึ่ง จำนวน ๑ หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลยางนึ่ง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป
-โดย ก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลตำบลยางนึ่ง ๑๐ ที่ ตามแบบที่ ๕
จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๖.๕๐ x ๗.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนฯ
หมู่ที่ ๖ ต.ยางนึ่ง อ. สารภี จ.เชียงใหม่
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ ว่าที่ร้อยตรีวงศ์เทวัญ ณ ลำพูน
 - ๖.๒ นายสุชาติ ตันมา
 - ๖.๓ นายธนกร ไชยเจริญ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประจำปีงบประมาณ

2559

แบบ ปร.5

โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเบ็ง 10 ที่ตามแบบที่ 5 จำนวน 1 หลัง ขนาด 6.50x7.00 ม.

ประเภทงาน งานอาคาร



สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเบ็ง หมู่ที่ 6 ต.ยางเบ็ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เจ้าของงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลยางเบ็ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


แบบเลขที่ จำนวน 22 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคารวันที่ 23 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร 1.1 งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ	278,389.08	1.2708	353,776.84 -	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน - พื้นที่ปกติ
ปรับราคาให้เหมาะสมคิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				350,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)			
คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลยางเบ็งที่ 180 /2559 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ กับราคาจ้างเหมางานก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเบ็ง 10 ที่ตามแบบที่ 5 จำนวน 1 หลัง ขนาด 6.50x7.00 ม.นี้และให้ยึด ให้ยึดประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน					
ลงชื่อ  ประธานกรรมการ (ว่าที่ร้อยตรี เหวี่ยง ณ ลำพูน)					
ลงชื่อ  กรรมการ (นายธนกร ไชยเจริญ)					
ลงชื่อ  กรรมการ (นายสุชาติ ตันมา)					
หมายเหตุ ให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโดยใช้สูตรคำนวณหาค่า ESCALATION FACTOR (K) ดังนี้					
งานอาคาร		$K = 0.25 + 0.15It/Io + 0.10Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10St/So$			

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลตำบลยางน่อง 10 ที่ความแบบที่ 5 จำนวน 1 หลัง ขนาด 6.50x7.00 ม. ประจำปีงบประมาณ 2559 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลตำบลยางน่อง หมู่ที่ 6 ต.ยางน่อง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ปริมาณงาน จำนวน 1 หลัง ผู้ออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลยางน่อง เจ้าของงาน กองช่าง เทศบาลตำบลยางน่อง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559					คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  (ว่าที่ร้อยตรีเพ็ญ ณ ลำพูน) ผู้อำนวยการ ศึกษา  (นายสุชาติ ตันมา) หน.ฝ่ายแบบแปลนและ ก่อสร้าง  (นายธนกร ไชยเจริญ) นายช่างโยธาปฏิบัติ งาน ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	11.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,089.00	1,089.00	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.80	ลบ.ม.	514.00	411.20	99.00	79.20	490.40	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.80	ลบ.ม.	1,680.00	1,344.00	306.00	244.80	1,588.80	
2	งานแบบหล่อ				-		-	-	
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	52.00	ตร.ม.	100.00	5,200.00	133.00	6,916.00	12,116.00	
2.2	ตะปู	13.00	ก.ก.	32.00	416.00	-	-	416.00	
3	งานคอนกรีต				-		-	-	
3.1	คอนกรีตกำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.	11.00	ลบ.ม.	1,765.00	19,415.00	306.00	3,366.00	22,781.00	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
4.1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม.	39.00	เส้น	48.49	1,891.11	7.33	285.71	2,176.82	
4.2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 9 มม.	24.00	เส้น	106.09	2,546.16	16.48	395.60	2,941.76	
4.3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 12 มม.	52.00	เส้น	197.37	10,263.24	29.30	1,523.81	11,787.05	
4.4	เหล็กเสริมกรงรับรูปขนาด Ø4 มม. 0.20 x 0.20 ม.	27.00	ตร.ม.	29.00	783.00	5.00	135.00	918.00	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	12.50	ก.ก.	30.37	379.63	-	-	379.63	
5	งานโครงหลังคา				-		-	-	
5.1	เหล็ก C-100x50x20x2.3 มม.	11.00	ฟ่อน	610.00	6,710.00	235.00	2,585.00	9,295.00	
5.2	เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.	17.00	ฟ่อน	504.00	8,568.00	210.00	3,570.00	12,138.00	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลตำบลยางน่อง 10 ที่ตามแบบที่ 5 จำนวน 1 หลัง ขนาด 6.50x7.00 ม.

ประจำปีงบประมาณ 2559

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลตำบลยางน่อง หมู่ที่ 6 ต.ยางน่อง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ปริมาณงาน จำนวน 1 หลัง

ผู้ออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลยางน่อง

เจ้าของงาน กองช่าง เทศบาลตำบลยางน่อง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ว่าที่ร้อยตรีหญิง น. ลำพูน)	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ประธานกรรมการ
	ศึกษา	
(นายสุชาติ คินนา)	หน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
	งาน	
(นายธนกร ไชยเจริญ)	งาน	กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
5.3	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	9.00	ท่อน	829.00	7,461.00	105.00	945.00	8,406.00	
5.4	ทาสีกับสนิม	30.00	ตร.ม.	35.00	1,050.00	30.00	900.00	1,950.00	
6	งานปูหลังคา				-		-	-	
6.1	กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หน้า 5 มม. สีซีเมนต์	151.80	แผ่น	49.77	7,555.09	-	-	7,555.09	
6.2	ครอบกระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์	18.00	แผ่น	70.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
6.3	ขอยึดกระเบื้อง	152.00	ตัว	2.00	304.00	-	-	304.00	
6.4	เชิงชายขนาด 1"x 8"	18.00	เมตร	100.00	1,800.00	73.00	1,314.00	3,114.00	
6.5	เชิงชายขนาด 1"x 6"	18.00	เมตร	80.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
6.6	ค่าแรงปูกระเบื้อง	69.00	ตร.ม.	-	-	45.00	3,105.00	3,105.00	
7	งานพื้น				-		-	-	
7.1	ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิก	37.00	ตร.ม.		-	153.00	5,661.00	5,661.00	
	-กระเบื้องเซรามิกขนาด 8"x8" เกรด A	37.00	ตร.ม.	149.00	5,513.00	-	-	5,513.00	
	-ปูนซีเมนต์ผสม	18.88	ถุง	156.00	2,944.87	-	-	2,944.87	
	-ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	9.25	กก.	5.00	46.25	-	-	46.25	
	-ทรายหยาบ	4.07	ลบ.ม.	514.00	2,091.98	-	-	2,091.98	
7.2	ผิวพื้นขัดทราย	14.00	ตร.ม.	-	-	30.00	420.00	420.00	
8	งานผนัง				-		-	-	
8.1	ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 7 ซม.)	88.00	ตร.ม.	-	-	65.00	5,720.00	5,720.00	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลตำบลยางน่อง 10 ที่ตามแบบที่ 5 จำนวน 1 หลัง ขนาด 6.50x7.00 ม.

ประจำปีงบประมาณ 2559

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลตำบลยางน่อง หมู่ที่ 6 ต.ยางน่อง อ.สารภี จ.เชียงใหม่




ปริมาณงาน จำนวน 1 หลัง

ผู้ออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลยางน่อง

เจ้าชองงาน กองช่าง เทศบาลตำบลยางน่อง

ประมาณราคามีเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	
(ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณ ลำพูน)	ศึกษา	ประธานกรรมการ
	ทนายแบบแผนและ	
(นายสุชาติ คันทมา)	ก่อสร้าง	กรรมการ
	นายช่างโยธาปฏิบัติ	
(นายธนกร ไชยเจริญ)	งาน	กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	-ซีเมนต์บล็อกลูก	1,144.00	ก้อน	5.81	6,646.64	-	-	6,646.64	
	-ปูนซีเมนต์	11.88	ถุง	156.00	1,853.28	-	-	1,853.28	
	-ทรายหยาบ	2.64	ลบ.ม.	514.00	1,356.96	-	-	1,356.96	
8.2	ก่อซีเมนต์บล็อกลูกโปรง (19 x 39 x 7 ซม.)	12.00	ตร.ม.	-	-	65.00	780.00	780.00	
	-ซีเมนต์บล็อกลูก	156.00	ก้อน	5.81	906.36	-	-	906.36	
	-ปูนซีเมนต์	2.27	ถุง	156.00	354.56	-	-	354.56	
	-ทรายหยาบ	0.48	ลบ.ม.	514.00	246.72	-	-	246.72	
8.3	ผนังปูนกระเบื้องเซรามิค	55.00	ตร.ม.	-	-	150.00	8,250.00	8,250.00	
	-กระเบื้องเซรามิคขนาด 8"x8" เกรด A	55.00	ตร.ม.	149.00	8,195.00	-	-	8,195.00	
	-ปูนซีเมนต์ผสม	28.06	ถุง	156.00	4,377.52	-	-	4,377.52	
	-ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	13.75	กก.	5.00	68.75	-	-	68.75	
	-ทรายหยาบ	6.05	ลบ.ม.	514.00	3,109.70	-	-	3,109.70	
8.4	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	176.00	ตร.ม.	-	-	82.00	14,432.00	14,432.00	
	-ปูนซีเมนต์	42.42	ถุง	156.00	6,616.90	-	-	6,616.90	
	-ทรายละเอียด	7.04	ลบ.ม.	651.00	4,583.04	-	-	4,583.04	
9	งานประตู				-		-	-	
9.1	ประตู ป1	10.00	ชุด	2,400.00	24,000.00	200.00	2,000.00	26,000.00	
9.2	ช่องแสง	4.00	ชุด	700.00	2,800.00	200.00	800.00	3,600.00	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเบ็ง 10 ที่ตามแบบที่ 5 จำนวน 1 หลัง ขนาด 6.50x7.00 ม.

ประจำปีงบประมาณ 2559

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเบ็ง หมู่ที่ 6 ต.ยางเบ็ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ปริมาณงาน จำนวน 1 หลัง

ผู้ออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลยางเบ็ง

เจ้าของงาน กองช่าง เทศบาลตำบลยางเบ็ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ว่าที่ร้อยตรีเชิด วัฒนสุภาพ)	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ประธานกรรมการ
	ศึกษา	
(นายสุชาติ ตันมา)	พนฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
	ศึกษา	
(นายธนกร ไชยเจริญ)	นายช่างโยธาปฏิบัติ	กรรมการ
	งาน	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
10	งานทาสี								
10.1	ทาสีน้ำพลาสติก	121.00	ตร.ม.	30.00	3,630.00	25.00	3,025.00	6,655.00	
11	งานไฟฟ้า								
11.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 1x36w พร้อมชุดราง	5.00	ชุด	280.00	1,400.00	135.00	675.00	2,075.00	
11.2	สายไฟ THW 1.5 sq.mm.	30.00	เมตร	5.00	150.00	-	-	150.00	
11.3	สายไฟ NYR ขนาด 2x 2.5 sq.mm.	60.00	เมตร	25.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
11.4	ท่อร้อยสายไฟขนาด Ø 3/4"	15.00	ฟุต	35.00	525.00	-	-	525.00	
11.5	ท่อร้อยสายไฟขนาด Ø 3/8"	6.00	ฟุต	25.00	150.00	-	-	150.00	
11.6	สวิตช์ + บล็อก + หน้ากาก	5.00	ชุด	30.00	150.00	50.00	250.00	400.00	
12	งานสุขภัณฑ์								
12.1	ชักโครก พร้อมอุปกรณ์	10.00	ชุด	1,850.00	18,500.00	200.00	2,000.00	20,500.00	
12.2	สายฉีดชำระ	10.00	ชุด	180.00	1,800.00	50.00	500.00	2,300.00	
12.3	โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	850.00	4,250.00	150.00	750.00	5,000.00	
12.4	ตะแกรง	14.00	ชุด	60.00	840.00	50.00	700.00	1,540.00	
12.5	ก๊อกน้ำ	8.00	ชุด	125.00	1,000.00	50.00	400.00	1,400.00	
12.6	กระเบื้อง	1.00	ชุด	800.00	800.00	50.00	50.00	850.00	
13	งานสุขาภิบาล								
13.1	ท่อ PVC ขนาด Ø4"	6.00	ฟุต	553.00	3,318.00	100.00	600.00	3,918.00	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเบ็ง 10 ที่ตามแบบที่ 5 จำนวน 1 หลัง ขนาด 6.50x7.00 ม.

ประจำปีงบประมาณ 2559

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเบ็ง หมู่ที่ 6 ต.ยางเบ็ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ปริมาณงาน จำนวน 1 หลัง

ผู้ออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลยางเบ็ง

เจ้าของงาน กองช่าง เทศบาลตำบลยางเบ็ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ว่าที่ร้อยตรีเชาวน์ ณ ลำพูน)	ผู้ดำเนินการสถาปนา	
	ศึกษา	ประธานกรรมการ
(นายสุชาติ ตันมา)	ทนายแบบแผนและ	
	ก่อสร้าง	กรรมการ
(นายธนกร ไชยเจริญ)	นายช่างโยธาปฏิบัติ	
	งาน	กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
13.2	ท่อ PVC ขนาด 2"	5.00	ท่อน	156.00	780.00	50.00	250.00	1,030.00	
13.3	ท่อ PVC ขนาด 3/4"	5.00	ท่อน	46.00	230.00	50.00	250.00	480.00	
13.4	ท่อ PVC ขนาด 1"	19.00	ท่อน	60.00	1,140.00	50.00	950.00	2,090.00	
13.5	บ่อ ซิเมนต์ขนาด 0.80 ม.สูง 0.40 ม.	12.00	ท่อน	150.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
13.6	ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 1000 ลิตร	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน					203,471.96		74,917.12	278,389.08	

ศาลากลางบุรี



คำสั่งเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ที่ ๐๓๐/๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้ควบคุมงาน

ด้วยเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อให้เด็กนักเรียนมีห้องน้ำใช้เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียน จำนวน ๑๐ ที่ ตามแบบที่ ๕ จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๖.๕๐X ๗.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เป็นจำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ลงมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย-

- (๑) ว่าที่ร้อยตรี วงศ์เทเวศน์ ณ ลำพูน
- (๒) นายสุชาติ ตันมา
- (๓) นายธนกร ไชยเจริญ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ
นายช่างโยธาปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

และเพื่อให้การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖๖ จึงขอแต่งตั้งผู้ควบคุมงานประจำงานก่อสร้างฯ นายณรงค์ศักดิ์ พงษ์เจริญ นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นผู้ควบคุมงาน โดยให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดให้รายงานนายกฯ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔



(นายบุญ บุญพัฒนา)
นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง

.....
.....
.....
.....
.....

(นายบุญ บุญพัฒนา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง