สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ประจำปีงบประมาณ** 2560 **แบบ ปร.5**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 9 โครงการ **ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง**

ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ดำเนินการ ตามแบบปร.4

แบบเลขที่ ตามแบบปร4 **จำนวน 27 แผ่น**

ประมาณการตามแบบ ปร .4 **จำนวน 10 แผ่น**

ประมาณราคาวันที่ 19 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	ปรับราคาให้เหมาะสมคิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร					Factor F
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กลางซอยธวัชวงศ์ - ท้ายซอย หมู่ที่ 3 ต.ยางเนิ้ง	179,607.08	1.3074	234,818.30 -	**234,800.00** -	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7%
2	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.หลังวัดพระนอนป่าเก็ดถี่ หมู่ที่ 4 ต.ยางเนิ้ง	88,453.86	1.3074	115,644.58 -	**115,000.00**	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -ระยะเวลาก่อสร้าง
3	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ช.บ้านนายเถิง ทรายมูล - บ้านนางวิไล ฟองเมฆ หมู่ที่ 4	41,094.66	1.3074	53,727.16 -	**53,700.00**	60 วัน - พื้นที่ปกติ
4	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนางคำหน้อย สมเกตุ หมู่ที่ 4 ต.ยางเนิ้ง	86,156.49	1.3074	112,641.00 -	**112,000.00**	
5	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ช.39/1 เชื่อม ซ.39/2 หมู่ที่ 4 ต.ยางเนิ้ง	81,894.20	1.3074	107,068.48 -	**107,000.00**	
6	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซ.บ้านนายตุ๋ย อาราช หมู่ที่ 7 ต.ยางเนิ้ง	43,882.84	1.3074	57,372.43 -	**57,000.00**	
7	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซ.บ้านนายศรัณพงษ์ สังข์มณี หมู่ที่ 7 ต.ยางเนิ้ง	39,999.07	1.3074	52,294.78 -	**52,200.00**	
8	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซ.บ้านนายดวงรัตน์ ตาถา - บ้านนางวันดา ใจมา หมู่ที่ 7 ต.ยางเนิ้ง	43,882.84	1.3074	57,372.43 -	**57,000.00**	
9	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซ.บ้านนายสมบูรณ์ ศิริ หมู่ที่ 7 ต.ยางเนิ้ง	62,864.75	1.3074	82,189.37 -	**82,100.00**	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				**870,800.00**	

(ตัวอักษร) **(แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)**

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลยางเนิ้งที่339/2559 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมางานก่อสร้างวางถนน ค.ส.ล.นี้และให้ยึดประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ นิคม สุทธิทองแท้ ประธานกรรมการ

(นายนิคม สุทธิทองแท้)

ลงชื่อ ณรงค์ศักดิ์ พงษ์เจริญ กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ พงษ์เจริญ)

ลงชื่อ สุชาติ ตันมา กรรมการ

(นายสุชาติ ตันมา)

หมายเหตุ

1. ให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโดยใช้สูตรคำณวนหาค่า ESCALATION FACTOR (K)ดังนี้

1.1 งานผิวจราจร ค.ส.ล.K = 0.30+0.10It/Io+0.35Ct/Co+0.10Mt/Mo+0.15St/So

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ประจำปีงบประมาณ** 2560 **แบบ ปร.5**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 9 โครงการ **ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง**

ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ดำเนินการ ตามแบบปร.4

แบบเลขที่ ตามแบบปร4 **จำนวน 27 แผ่น**

ประมาณการตามแบบ ปร .4 **จำนวน 10 แผ่น**

ประมาณราคาวันที่ 19 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	ปรับราคาให้เหมาะสมคิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	2. ประมาณราคานี้อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างจากสนง.พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 บางส่วนสืบราคาจากร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น อ้างอิงค่าแรงจากหลักเกณฑ์กำหนดราคากลางตามมติ ครม.13 มี.ค.2555 และ ฉบับ ปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2558 (งานอาคาร,งานชลประทาน,งานทาง) น้ำมัน ดีเซล อ.สารภี 25 บาท/ลิตร					