บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างลานจอดรถบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ประจำปีงบประมาณ 2560

สถานที่ก่อสร้าง ตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
หมู่ที่ 4 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ผู้ออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เจ้าของงาน กองช่าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 แบบเลขที่ ยน.020/2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุชาติ ตันมา)	หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ศักดิ์ พงษ์เจริญ)	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
(นายธนกร ไชยเจริญ)	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
3.2	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	0.06	ลบ.ม.	470.00	28.20	99.00	5.94	34.14	
3.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.12	ลบ.ม.	1,680.00	201.60	306.00	36.72	238.32	
3.4	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.	0.56	ลบ.ม.	1,775.00	994.00	306.00	171.36	1,165.36	
3.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- เหล็ก RB9 มม.	14.00	เส้น	105.00	1,470.00	16.98	237.76	1,707.76	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	30.00	60.00	-	-	60.00	
3.6	ไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	170.00	1,020.00	115.00	690.00	1,710.00	
3.7	เหล็กฉาก ขนาด 50x50 x 6 มม. (นน.ไม่น้อยกว่า 26.8 กก./ท่อน)	2.00	ท่อน	580.00	1,160.00	227.80	455.60	1,615.60	
3.8	งานทาสีกันสนิม	0.40	ตร.ม.	40.00	16.00	30.00	12.00	28.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน				165,411.23		36,360.97	201,772.20	